# CARTA DEGLI INTERVENTI
## Interventi strutturali e non strutturali
## Scala 1:7'500

0 50 100 150 200 m

CATEGORIA
31 - Disconnessione con recapito in reticolo superficiale (per gravità)
41 - Adeguamento/potenziamento idraulico mediante posa/rifacimento di tubazioni / supertubi

STATO
1 - Proposta del documento semplificato di rischio idraulico;
5 - In esercizio
41 - Fase di cantiere

AMBITO
21 - Reti meteoriche
22 - Fognatura

| OBJ_ID | INDIRIZZO | NOME | DESCRIZIONE | CAT | STATO | ENTE | AMBITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS01 | Via Gorizia | Adeguamento della rete mista esistente lungo via Gorizia | Riprofilatura e incremento di diametro del tratto di fognatura dal nodo 322 (partitore) al nodo 390 (sifone di monte) inserendo a monte del sifone un sistema di cacciata automatica per la pulizia della rete | 41 | 1 | CAP | 22 |
| IS02 | Via Fontanile | Opere urbanizzazione per Piano Attuativo "Campo della modificazione m1_8" | Realizzazione di una rete di raccolta delle acque meteoriche con scarico in pozzi di drenaggio e realizzazione di nuovi allacci alla rete mista esistente per reflui civili domestici | 41 | 41 | Comune | 21 |
| IS03 | Via Vespucci | Disconnessione della rete mista di via Vespucci con recapito in reticolo superficiale | Realizzazione di un nuovo tratto di rete bianca in via Vespucci per convogliare le acque meteoriche e recapitarle nel canale Derivatore secondario Villoresi Martesana | 31 | 1 | CAP | 22 |
| IS04 | Via Roma e via IV Novembre | Adeguamento della rete mista esistente lungo le vie Roma e IV Novembre | Riprofilatura della rete mista in via Roma e via IV Novembre | 41 | 1 | CAP | 22 |
| IS05 | Via Briantea | Posa nuova rete | Posa nuova rete fognaria per allacci e caditoie parcheggio fino alla cam 364 in via Briantea | 41 | 5 | Amiacque | 22 |
| IS06 | Via Dalmazia | Rifacimento tubazione | Rifacimento tubazione vetusta con contropendenza da cam 368 alla cam 332 in via Dalmazia | 41 | 5 | Amiacque | 22 |
| IS07 | Via Grado | Rifacimento tubazione | Rifacimento tratto di rete in contropendenza da cam 76 a cam 65 in via Grado | 41 | 5 | Amiacque | 22 |
| IS08 | Via Sanzio | Potenziamento rete | Potenziamento per presenza di rete in proprietà privata da cam 1192 a cam 1183 in via Sanzio | 41 | 41 | Amiacque | 22 |
| IS09 | Via Monte Grappa | Rifacimento allaccio | Rifacimento allaccio ammalorato cam 315 in via Monte Grappa | 41 | 41 | Amiacque | 22 |

| OBJ_ID | DESCRIZIONE | ID_INT1 | ID_INT2 | ID_INT3 | ID_INT4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Stazione di sollevamento di via Roggia Renata al nodo 2504 | INS01 | | | |
| 02 | Rete fognaria mista in via Suor Maria Videmari tra i nodi 693 e 393 | INS03 | INS04 | | |
| 03 | Caditoie di via Don Milani | INS05 | | | |
| 04 | Impianto di trattamento acque prima pioggia (nodo 1502) di via Vespucci | INS02 | | | |
| 05 | Intera superficie del territorio comunale | INS06 | INS07 | INS08 | |

INTERVENTI NON STRUTTURALI

- INS01: Monitoraggio continuo del livello idrico all'interno della vasca di accumulo della stazione di sollevamento, che non deve superare la quota stabilita;
- INS02: Monitoraggio continuo dei manufatti (vasca di accumulo, disoleatore, pozzi perdenti, ecc.) e componenti idraulici (tubazioni, valvole, ecc.) dell'impianto di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque di prima pioggia;
- INS03: Controllo periodico del materiale solido e grassi depositati sul fondo delle condotte e pozzetti;
- INS04: Attività di spurgo delle condotte e pozzetti del materiale depositato sul fondo;
- INS05: Pulizia periodica delle caditoie in particolare nei periodi di caduta delle foglie ed in seguito a giornate di forte vento;
- INS06: Indicazioni di massima delle misure di invarianza idraulica e idrologica da prevedere nei nuovi ambiti di nuova trasformazione, da applicarsi sull'intero territorio comunale;
- INS07: Manutenzione ordinaria caditoie e procedure ordinarie di controllo della rete fognaria, da applicarsi sull'intero territorio comunale;
- INS08: Recepimento del R.R. 7/2017 nel Regolamento Edilizio Comunale con incentivazione all'applicazione delle misure di invarianza, da applicarsi sull'intero territorio comunale.

**D1 - DETTAGLIO INTERVENTI**
**VIA GORIZIA (IS01) E VIA SUOR MARIA VIDEMARI (INS03 E INS04)**
**Scala 1:2'000**




**D2 - DETTAGLIO INTERVENTI**
**VIA VESPUCCI (IS03 E INS02) E VIA FONTANILE (IS02)**
**Scala 1:2'000**


IS03
IS02
m1_9
m1_8
Via Vespucci
Via Fontanile
Via Monza
Via Novara
Via Milano
Via Roma
Via IV Novembre
Via Mameli
Via Manzoni
Via Cavour
Via Dante
Via Leonardo da Vinci
Via Amerigo Vespucci
Via Cristoforo Colombo
Via Nuova Fontanile
Via Ugo Foscolo
Via Giuseppe Mazzini
Via Giuseppe Garibaldi
Via Alessandro Volta
Via Giacomo Matteotti
Via Giuseppe Verdi
Via Alessandro Manzoni
Via Giuseppe Parini
Via Ludovico Ariosto
Via Torquato Tasso
Via Ugo Foscolo
Via Niccolò Machiavelli
Via Francesco Petrarca
Via Giovanni Boccaccio
Via Dante Alighieri
Via Giacomo Leopard